




**ipoint Mobile**  
 Klaus Beck  
 C/ Joaquim Verdaguer 10/4b  
 Mallorca  
 07600 Palma  
 Mallorca – Spanien  
 + 34 971 26 46 83  
 + 34 971 26 46 83  
 [www.ipoint-mobile.de](http://www.ipoint-mobile.de)  
 [info@ipoint-mobile.de](mailto:info@ipoint-mobile.de)

## Checkliste für den Gebrauchtwagenkauf

### Daten und Fakten:

Fahrzeugtyp (Marke/Modell): \_\_\_\_\_

Erstzulassung: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: \_\_\_\_\_

Leistung (KW/ PS): \_\_\_\_\_

Hubraum (cm<sup>3</sup>): \_\_\_\_\_

### Papiere:

- Verkäufer als Halter eingetragen
- Angaben des Verkäufers wie im Fahrzeugbrief
- Lückenloses Inspektionsheft
- Fahrgestellnummer vergleichen
- Möglichst wenige Vorbesitzer (laut Brief)
- Check der TÜV- und AU-Plakette

### Technik:

- Reifen und Räder
- Reifen haben gleich viel Luft
- Alle Reifen gleich abgenutzt, rissfrei
- Alle Reifen gleiche Größe, Bauart, Marke
- Restprofil mindestens 3 mm Tiefe
- Reserverad vorhanden, Größe und Profil in Ordnung
- Räder haben kein seitliches Spiel

### Lenkung:

- Lenkungsspiel im Lenkrad max. 2 cm
- Lenkung lässt sich im Stand ruckfrei drehen

### Stoßdämpfer:

- Ölfrei
- Stoßdämpfer federn bei Druck an jeder Ecke

### Batterie:

- Auto springt sofort an (mehrmals testen)
- Batteriepole sauber, nicht oxidiert,
- Batterie nicht älter als 3 Jahre

### Motor, Kupplung, Getriebe:

#### Bei kaltem Motor:

- Motor ist kalt (Check mit der Hand)
- Motorblock sauber, trocken
- Schläuche, Kabel rissfrei und unbeschädigt
- Ölstand okay
- Kühlwasser ohne Ölrückstände

#### Bei laufendem Motor:

- Motor läuft ohne Nebengeräusche
- Gutes Gasnehmen, kein "Verschlucken"
- Kein Durchrutschen der Kupplung bei Anfahren im höheren Gang

HU-Termin: \_\_\_\_\_

AU-Termin: \_\_\_\_\_

Letzte Inspektion: \_\_\_\_\_

Aktueller Steuersatz/ Jahr(€): \_\_\_\_\_

Geforderter Preis(€): \_\_\_\_\_

Wert nach Schätzliste(€): \_\_\_\_\_

### Elektrik:

- Funktionsweise einwandfrei: Blinker, Warnblinker (alle Seiten)
- Standlicht
- Abblendlicht
- Fernlicht
- Nebelscheinwerfer
- Innenbeleuchtung
- Scheibenwischer
- Heckscheibenheizung
- Gebläse

### Karosserie:

#### Außen:

- Keine Unfallspuren (Kratzer, Beulen)
- Lack ist glänzend, ohne Farbunterschiede, glatt, rissfrei
- Keine Nachlackierungen wegen Unfall
- An Dichtungen keine Lackspritzspuren Kotflügelkanten, Türunterseiten
- Keine Schweißstellen am Unterboden
- Unterbodenschutz in Ordnung (Vorsicht bei alten Autos! Soll oft Rost vertuschen)
- Türen, Motorhaube, Kofferraumabdeckung schließen einwandfrei
- Motorhaube, Kofferraum haben selbe Fugenbreite
- Windschutzscheibe riss-, loch- und kratzerfrei
- Gummidichtungen an Scheiben und Türen dicht und elastisch
- Scheinwerfer und Blinkergläser einwandfrei
- Auspuff trocken

#### Innen:

- Wagenboden und Kofferraum trocken, rostfrei (Besonders unter Fußmatten oder Teppichen!)
- Sitze und Lehnen problemlos verstellbar
- Armaturenbrett rissfrei
- Fahrersitz nicht durchgesessen
- Pedalgummis in Ordnung
- Sicherheitsgurte rollen einwandfrei
- Kfz-Bedienungsanleitung liegt vor
- Fensterheber funktionieren
- Kontrollleuchten und Schalter in Ordnung

#### Zubehör:

- Gesamtes Zubehör im Kfz-Schein eingetragen bzw. allgemeine Betriebslaubnis liegt vor